

Balingen, 16.03.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 01.04.2020	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 23.04.2020	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 28.04.2020	Entscheidung

Tagesordnungspunkt**Baubeschluss****Bauliche Erweiterung des RÜB Ohnrastraße in Frommern**Anlagen:Lageplan
Grundriss / Schnitte**Beschlussantrag:**

Die bauliche Erweiterung des Regenüberlaufbeckens Ohnrastraße in Frommern wird mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 895.000,00 € brutto beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2020:

planmäßig 383.000 €- Auftrag 753800005005

Mittelfristige Finanzplanung:

Investitionsauftrag:

2021: 360.000 €- Auftrag 753800005005 (VE)

2022: 107.000 €- Auftrag 753800005005 (VE)

Deckungsvorschlag

Die derzeitigen überplanmäßigen Kosten in Höhe von ca. 45.000,00 € können voraussichtlich für das Jahr 2020 durch Minderausgaben in anderen Aufträgen gedeckt werden. Ein konkreter Deckungsvorschlag wird im Zuge des Vergabebeschlusses vorgelegt.

Besondere Hinweise:

Im Hinblick auf die Regelungen in der Verordnung der Landesregierung vom 17. März 2020 findet die Sitzung des Technischen Ausschusses nicht statt. Die Beschlussfassung erfolgt deshalb nach Anhörung und Beratung bei einer Video-Schaltung entweder im Wege des elektronischen bzw. schriftlichen Verfahrens oder im Wege einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters.

Sachverhalt:

Das städtische Kanalnetz entlastet bei starken Niederschlägen das überwiegend aus Niederschlag anfallende Abwasser in lokale Gewässer. Für den Bau und den Betrieb dieser Regenwasserbehandlungsanlagen wurde erst kürzlich durch das Landratsamt Zollernalbkreis eine neue Genehmigung erteilt. Eine der Auflagen dieses Genehmigungsbescheides ist – wie bei der vorherigen Genehmigung bereits – die notwendige bauliche Erweiterung des RÜB Ohnrastraße. Hintergrund dieser Erweiterung ist, dass zukünftig gegenüber dem Bestand weniger Abwasser in den dortigen Hühnerbach als Vorflut eingeleitet werden soll. Durch den Umbau kann eine Reduktion dieser Wassermenge um ca. 80 % erreicht werden. Dies dient dazu, den Gewässerzustand des Hühnerbachs weiter zu verbessern und langfristig zu sichern.

Die Planungen für diese Maßnahme laufen schon seit mehr als zehn Jahren, konnten aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen bisher jedoch nicht umgesetzt werden. Die aus dieser Zeit stammenden Pläne haben auch heute noch Bestand.

Geplant ist, das bestehende Regenüberlaufbecken in Richtung Osten zu erweitern sowie den Zu- und Ablauf umzubauen. Dazu werden Teile der Bestandskonstruktion abgebrochen (Überlaufbauwerk), andere Teile können in das neue Bauwerk integriert werden. Die erforderliche Querung der B 463 in Richtung Hühnerbach wurde bereits im Zuge des dreistreifigen Ausbaus der B 463 mit verlegt. Ebenso ist eine Anpassung des Kanalanschlusses über eine kurze Haltung (ca. 15 m) in Richtung Osten erforderlich.

Für die Erweiterung des RÜB Ohnrastraße wird nach Kostenberechnung mit folgenden Kosten gerechnet:

Tief- und Rohbauarbeiten	665.000,00 € brutto
Maschinen- und Elektrotechnische Ausrüstung	95.000,00 € brutto
Honorarkosten	120.000,00 € brutto
Stromanschluss	5.000,00 € brutto
Baunebenkosten (Vermessung, Baugrund, Sigeko)	10.000,00 € brutto
Summe	895.000,00 € brutto
Haushaltsmittel (inkl. VE)	850.000,00 € brutto
Mehr (+) -/Minderkosten (-)	ca. + 45.000,00 € brutto

Markus Streich