

KVP Balingen

Baukosten ohne Ingenieurhonorar

Erdarbeiten

116.000,00 €

ca.	2200	m ³	Boden lösen und weiterverwenden incl. Zwischenlager
ca.	5000	m ²	Planum herstellen
ca.	400	m ³	Oberboden liefern und andecken
ca.	6	St	Bäume fällen
ca.	5	St	Beprobung

Entwässerung

4.600,00 €

ca.	4	St	Straßenablauf herstellen
-----	---	----	--------------------------

Trag- und Deckschicht

240.700,00 €

ca.	5000	m ²	Straßenbefestigung aufreißen
ca.	750	m ³	Straßenbefestigung, aufger., aufnehmen
ca.	150	m	Bitm. Befestigung trennen
ca.	75	m	Anschlüsse mit Dichtungsband herstellen
ca.	1800	m ³	Frostschuttschicht herstellen
ca.	3200	m ²	Asphalttragschicht
ca.	3200	m ²	Asphaltbeton

Randbefassungen und Pflasterflächen

56.500,00 €

ca.	500	m	Bordstein neu
ca.	400	m	Rabatte neu
ca.	170	m	Bordstein aus Beton setzen, Inselstein
ca.	60	m ²	Betonsteinpflaster herstellen

Verkehrseinrichtungen

3.600,00 €

ca.	4	St	Verkehrsschild abbauen
ca.	100	m	Zaun aufnehmen
ca.	3	St	Leitpfosten abbauen
ca.	1	psch	Makierungsarbeiten

netto

421.400,00 €

zuzügl. 19 % MWSt.

80.066,00 €

Gesamtsumme

501.466,00 €

