Legende

Gebäude

- Gebäude Bestand
- Gebäude Neuplanung

Befestigte Flächen

- Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt Körnung 0/8, Zusatzagentur Alpendolomit gelb Oberflächenbehandlung Grindrig , siehe Regeldetails 501
- Weg Natursteinpflaster Granit, dunkelgrau gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Unterseite spaltrauh siehe Regeldetails 501, 501_3
- Flußbausteinpflaster, Muschelkalk im Mittel ca. 15 cm dick, Kantenlänge ca. 20-40 cm, mit Trassenmörtelbett verfugt, siehe Regeldetails 501
- Stegplatten Beton/ Betonplatte aus Betonfertigteilen Breite 2.20m, Länge 3 m, Stärke 15 cm Betongüte min. C 30/37 siehe Detail 527
- Einfassung Natursteinband, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Läufer: Breite 10 cm, Länge 30 cm, Stärke 20cm siehe Regeldetails 501
- Einfassung Natursteinband, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Unterseite spaltrauh Rollschicht: Breite 30 cm, Länge 10cm, Stärke 15cm siehe Regeldetails 501
- Aufmerksamkeitsstreifen für Radfahrer/ Fußgänger Pflaster Granit, dunkelgrau, gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt Breite 14 cm, Länge 34,5, Stärke 15 cm siehe Regeldetails 501_3
- wassergebundene Decke, Deckschicht Split-Brechsandgemisch, siehe Regeldetails 501
- Schotterrasen siehe Regeldetails 501
- Schachtdeckel Bestand, Höhe anpassen

Entwässerung

- Sickerpackung Rollkies 16/32, umhüllt mit Filtervlies 150 g / m², OK 20cm unter OK Gelände

Vegetation

- Baum Bestand
- Baum neu zu pflanzen, mit Artbezeichnung Pflanzliste siehe Pflanzplanung
- Baumgrube in Vegetationsfläche, 2 x 2m,Tiefe 1,50m siehe Detail 502_1, 502_2
- Baumgrube mind. 25 m² für Baumneupflanzung mit angrenzender befestigter Fläche / erweiterter Wurzelraum
- Gehölzpflanzung mit Sträuchern, Kleingehölzen/ Schnittheckе 40cm Oberboden, Ansaat Mulchernsaat, siehe Regeldetail 502_1/ Pflanzplanung
- Staudenpflanzung mit Röhrichtmatten siehe Pflanzplanung/Pflanzdetail
- Staudenpflanzung mit Schottermatrazen/ Topfballenpflanzung siehe Pflanzdetail
- Ansaat mit punktueller Initialpflanzung/Topfballenpflanzung siehe Pflanzdetail
- Rasen - RSM2.3, 20cm Oberboden, 25 g/m² siehe Regeldetail 502_1/Pflanzplanung
- Wiesenansaat Böschung 2 g/ m², plus 2 g Schnellbegrüner Bromus secalinus 10 cm Sand-Oberboden Gemisch, siehe Regeldetail 502_1/ Pflanzplanung
- Wiesenansaat Ufer Saatgutmischung Ufermischung 2 g/m², plus Schnellbegrüner Bromus secalinus 2 g/m² 10 cm Sand-Oberboden Gemisch, siehe Regeldetail 502_1/Pflanzplanung
- Wiesenansaat Blumenwiese Saatgutmischung Blumenwiese 2 g/m², 10 cm Sand-Oberboden Gemisch, siehe Regeldetail 502_1/Pflanzplanung
- gewässerbegleitende Hochstaudenflur Pflanzliste siehe Planzplan

Ausstattung

- Abfallbehälter neu, bauseits gestellt Fundament C 12/15 X0, L 30/B 30/T 50cm
- Mastleuchte, Bestand
- Mastleuchte neu, bauseits gestellt Leuchtenfundament Betonrohr DN 300; Länge 100 cm, auf ca. 10 cm starkem Betonbett, Rohr ca. 60 cm hoch mit Beton ummantelt
- Verlegung Leerrohre vorgeschlagene Trassenführung für Leitung Straßenbeleuchtung bauseits gelieferte Kabelschutzrohre 2 x DN 75 mr
- Verkehrsschild neu, bauseits gestellt Fundament: C20/25 EN 206, DIN 1045, Abmessungen: D 30cm 50cm tief
- Stabgitterzaun, Zaunsäule Rechteckrohr, Regelabstand 250cm,Zaunhöhe 2000mm, alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50 976
- zweiflügeliges Tor, Torfüllung Doppelstabgittermatten Höhe 2000mm, alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50 976
- einflügeliges Tor, Torfüllung Doppelstabgittermatten Höhe 2000mm, alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50 976
- Sperrmöglichkeit bei Hochwasser drehbare Wegesperre aus Stahlrohr, inklusive Festteiler und gesonderten Schrankenauflager, Baulänge ca 2,50m
- durchgehende Markierungslinie bei Radwegrampe Markierung auf Asphaltdeckschichten, 6 cm breit, Bodenmarkierungsfarbe mit Kaltplastik 2 mm, strukturierte, rutschhemmende Beschichtung

Bemassung

- Bemaßungsachse, Bemaßung mit Maßzahl
- Bemaßungsachse und Markierung Nullpunkt

Sonstiges

- Bearbeitungsgrenze 3. Bauabschnitt Wassergarten/ Radweg Bizerba
- +259.03 Höhe Bestand
- 259.40 V Höhe neu
- 2.00% Gefälle
- Flurgrenze und Flurnummer
- Böschung



auftraggeber
Stadt Balingen
Amt für Stadtplanung und Bauservice
Neue Str. 31, 72336 Balingen

vorhaben
Gartenschau Balingen 2023
Kulturachse Süd
Freianlagen

zeichnung
Ausführungsplanung 3.BA -Wassergarten/ Radweg Bizerba
Lageplanausschnitt - Radweg Süd

datum
05.03.2021

maßstab
1 /200

plan-nr
1545_05_318

index