Vorlage Nr. 2016/222 TIEFBAUAMT

Balingen, 26.09.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 12.10.2016	Entscheidung
Ortschaftsrat Erzingen	**öffentlich**	am 18.10.2016	Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

Vergabe von Bauleistungen
Pflastersanierung 2016 in den Stadtteilen Balingen und Erzingen

Anlagen
Planskizzen der geplanten Pflastersanierungen in den Straßen Alter Markt, Ölbergstraße und Martin-Luther-Straße

Beschlussantrag:

Die Vorlage dient der Vorinformation des Gremiums. Die Angebotseröffnung findet erst in der 40. Kalenderwoche statt. Der Vergabevorschlag wird dem Gremium als Tischvorlage vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben/Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

einmalig	€
laufend/Jahr	€

Ausgaben/Einnahmen des Vermögenshaushaltes

einmalig	€
laufend/Jahr	€

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2016:

planmäßig	30.000 €-	Finanzposition 1.6300.5114.000	Alter Markt
planmäßig	40.000 €-	Finanzposition 1.6300.5114.000	Ölbergstraße
planmäßig	80.000 €-	Finanzposition 1.6300.5114.000	Martin-Luther-Straße
planmäßig	5.000 €-	Finanzposition 2.5820.9500.000-0014	Brunnen Martin-Luther-Straße

Sachverhalt:

Im Jahr 2016 sind Pflastersanierungen in der Straße Alter Markt (drei Querstreifen), in der Ölbergstraße und in der Martin-Luther-Straße im Stadtteil Erzingen vorgesehen.

Die Querstreifen in der Straße Alter Markt werden, wie im unteren Teil der Straße, mit Randeinfassungen aus Granitleistensteinen und einem rötlichen Granitpflaster auf Betonbett mit hydraulisch gebundenen Fugen hergestellt.

In der Ölbergstraße wird das vorhandene Pflaster flächenmäßig reduziert und teilweise erneuert.

Auf Anregung im Rahmen der Haushaltsberatungen und nach Ortsbesichtigung mit dem Technischen Ausschuss wurden im Stadtteil Erzingen Reduzierungen vorgenommen. Im Bereich des Brunnens wird die Pflasterfläche in der Fahrbahn durch Asphalt ersetzt. Die Gehwege werden beiderseits mit neuen Bordsteinen und neuer Pflasterung versehen. Außerdem ist die Sanierung des Brunnens und dessen Umfeld vorgesehen.

Die Pflasterfläche vor der Kirche kann aufgrund ihres Zustandes mit einfachen Mitteln punktuell saniert werden. Eine grundlegende Erneuerung ist erst zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich.

Die Pflastersanierung in der Martin-Luther-Straße und in der Ölbergstraße erfolgt unter Verwendung von neuem Porphyrpflaster. Die Flächen werden auf einem Betonbett hergestellt und mit hydraulisch gebundenem, hochwertigem Fugenmaterial ausgefugt.

Die Ausführung der Maßnahme ist von Oktober 2016 bis April 2017 vorgesehen.

Aufgrund personeller Engpässe konnte die Ausschreibung erst jetzt durchgeführt werden. Die Information über die vorgesehenen Maßnahmen erfolgt mit dieser Vorlage. Der Vergabevorschlag wird als Tischvorlage nachgereicht.

Eduard Köhler